

Abbruch und Aushub Sunnhalde

Objektbeschrieb: Für die geplante Terrassenhaus-Siedlung in Turbenthal an sonniger

Südhanglage wurde ein bestehendes Mehrfamilienhaus abgebrochen. Die Aushubarbeiten wurden aufgrund der Hanglage abgetreppt auf mehreren

Ebenen ausgeführt. Es mussten total ca. ca. 18`000 m3 Aushub abgegraben und abtransportiert werden. Die Hangsicherung musste aufgrund der steilen Lage mittels Bodenvernagelungen und Spritzbeton

ausgeführt werden.

Baujahr: 2019

Bauführer: Remo Cristani